

Ausbau Nordumfahrung, Los 4, Zürich



Probenahme im Böschungsbereich (Bild: FRIEDLIPARTNER AG)

PROJEKTbeschreibung

Das Bundesamt für Strassen ASTRA plant den Ausbau der Nordumfahrung Zürich. Im gesamten Perimeter des LOS 4 (Ostportal Gubristtunnel bis Westportal Stelzentunnel) kommt es zu erheblichen Verschiebungen von Boden und Aushubmaterial. Als Grundlage für das Materialbewirtschaftungskonzept waren diese Materialien hinsichtlich ihrer Eignung zur Wiedereinbaufähigkeit bzw. ihrer abfallrechtlichen Klassifikation zu untersuchen. Schadstoffbelastungen stammen sowohl aus der Nutzung (Strassenverkehr) als auch von einer Vielzahl von belasteten Standorten (v.a. Auffüllungen).

Unsere Leistungen

Auswerten der bestehenden Unterlagen und bereits durchgeführten Schadstoffuntersuchungen; Erarbeiten eines Probenahme- und Sondierkonzept für 35 Oberbodenproben, 27 Rammkernsondierungen und total rund 100 Laboranalysen; Entnahme der Bodenproben und Begleitung der Sondierungen; Auswerten und Dokumentieren der Ergebnisse.

Ausführungsperiode

2014

Auftraggeber

Bundesamt für Strassen (ASTRA), Filiale Winterthur